

Kosztorys

Kosztorys Ofertowy

Budowa: **Remont**

Obiekt lub rodzaj robót: **Droga/Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Cielce**

Inwestor: **Gmina Warta**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Wiesław Olczyk**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2021-05-10

Kosztorys opracowany przez:
Wiesław Olczyk

.....

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
Kosztorys Ofertowy					
1 Nawierzchnia					
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,453		km		
1.2 KNR AT-03-0102-02 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	2 384,34		m2		
1.3 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	2 384,34		m2		
1.4 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3`cm	2 384,34		m2		
1.5 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy	2 384,34	2	m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Nawierzchnia					
2 Pobocza					
2.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 453*0,75	339,75		m2		
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm	339,75		m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Pobocza					
3 Roboty towarzyszące					
3.1 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	5		szt		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Roboty towarzyszące					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Razem Kosztorys Ofertowy					
Wartość kosztorysu netto:					

Kosztorys

Kosztorys Nakładczy

Budowa: **Remont**

Obiekt lub rodzaj robót: **Droga/Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Gać Warcka**

Inwestor: **Gmina Warta**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Wiesław Olczyk**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2021-05-10

Kosztorys opracowany przez:
Wiesław Olczyk

.....

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
Kosztorys Nakładczy					
1 Nawierzchnia					
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,379		km		
1.2 KNNRS 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	1 528,20		m2		
1.3 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	1 528,20		m2		
1.4 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm	1 528,2		m2		
1.5 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	1 528,2	2	m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Nawierzchnia					
2 Pobocza					
2.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 379*2*0,75	568,50		m2		
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	568,5		m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Pobocza					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Razem Kosztorys Nakładczy					Wartość kosztorysu netto:

Kosztorys

Kosztorys Ofertowy

Budowa: **Remont**

Obiekt lub rodzaj robót: **Droga/Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Głaniszew**

Inwestor: **Gmina Warta**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Wiesław Olczyk**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2021-05-10

Kosztorys opracowany przez:
Wiesław Olczyk

.....

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
Kosztorys Ofertowy					
1 Nawierzchnia					
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,568		km		
1.2 KNNRS 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	2 019,5		m2		
1.3 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	2 019,5		m2		
1.4 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm	2 019,5		m2		
1.5 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	2 019,5	2	m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Nawierzchnia					
2 Pobocza					
2.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 568*2*075	852		m2		
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	852		m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Pobocza					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Razem Kosztorys Ofertowy					Wartość kosztorysu netto:

Kosztorys

Kosztorys Nakładczy

Budowa: **Remont**

Obiekt lub rodzaj robót: **Droga/Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Jeziorsko działka nr 837, 852, 869**

Inwestor: **Gmina Warta**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Wiesław Olczyk**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2021-05-10

Kosztorys opracowany przez:
Wiesław Olczyk

.....

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
Kosztorys Nakładczy					
1 Nawierzchnia					
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,400		km		
1.2 KNNRS 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	1 637,52		m2		
1.3 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	1 637,52		m2		
1.4 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm	1 637,52		m2		
1.5 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	1 637,52	2	m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Nawierzchnia					
2 Pobocza					
2.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 329*2*0,75	600		m2		
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	600		m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Pobocza					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Razem Kosztorys Nakładczy					Wartość kosztorysu netto:

Kosztorys

Kosztorys Ofertowy

Budowa: **Remont**

Obiekt lub rodzaj robót: **Droga/Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Mikołajewice działka nr 355**

Inwestor: **Gmina Warta**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Wiesław Olczyk**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2021-05-10

Kosztorys opracowany przez:
Wiesław Olczyk

.....

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
Kosztorys Ofertowy					
1 Nawierzchnia					
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,134		km		
1.2 KNNRS 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	455,52		m2		
1.3 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	455,52		m2		
1.4 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm	455,52		m2		
1.5 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	455,52	2	m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Nawierzchnia					
2 Pobocza					
2.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 134*0,5*2	134		m2		
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	134		m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Pobocza					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Razem Kosztorys Ofertowy					Wartość kosztorysu netto:

Kosztorys

Kosztorys Ofertowy

Budowa: **Remont**

Obiekt lub rodzaj robót: **Droga/Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Mikołajewice**

Inwestor: **Gmina Warta**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Wiesław Olczyk**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2021-05-10

Kosztorys opracowany przez:
Mirosław Frontczak

.....

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
Kosztorys Ofertowy					
1 Nawierzchnia					
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,329		km		
1.2 KNNRS 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	1 184,50		m2		
1.3 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	1 184,50		m2		
1.4 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm			m2		
1.5 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	1 184,50	2	m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Nawierzchnia					
2 Pobocza					
2.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 329*2*075	694,5		m2		
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	694,5		m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Pobocza					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Razem Kosztorys Ofertowy					Wartość kosztorysu netto:

Kosztorys

Kosztorys Ofertowy

Budowa: **Remont**

Obiekt lub rodzaj robót: **Droga/Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Piotrowice**

Inwestor: **Gmina Warta**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Wiesław Olczyk**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2021-05-10

Kosztorys opracowany przez:
Wiesław Olczyk

.....

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
Kosztorys Ofertowy					
1 Nawierzchnia					
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	1,196		km		
1.2 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 453*0,5*2	4 186		m2		
1.3 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm	4 186		m2		
1.4 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	4 186	2	m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Nawierzchnia					
2 Pobocza					
2.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 1196*0,75*2	1 794		m2		
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	1 794		m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Pobocza					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Razem Kosztorys Ofertowy					Wartość kosztorysu netto:

Kosztorys

Kosztorys Ofertowy

Budowa: **Remont**

Obiekt lub rodzaj robót: **Droga/Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Raczków**

Inwestor: **Gmina Warta**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Mirosław Frontczak**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2021-05-10

Kosztorys opracowany przez:
Mirosław Frontczak

.....

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
Kosztorys Ofertowy					
1 Nawierzchnia					
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,787		km		
1.2 KNNRS 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	2 759,32		m2		
1.3 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	2 759,32		m2		
1.4 KNR 231/310/7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smołowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm	2 759,32		m2		
1.5 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	2 759,32	2	m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Nawierzchnia					
2 Pobocza					
2.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 787*2*0,75	1 180,5		m2		
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	1 180,50		m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Pobocza					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Razem Kosztorys Ofertowy					Wartość kosztorysu netto:

Kosztorys

Kosztorys Inwestorski

Budowa: **Remont**

Obiekt lub rodzaj robót: **Droga/Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Zadąbrów Rudunek**

Inwestor: **Gmina Warta**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Wiesław Olczyk**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2021-05-10

Kosztorys opracowany przez:
Wiesław Olczyk

.....

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
Kosztorys Inwestorski					
1 Nawierzchnia					
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,631		km		
1.2 KNNRS 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	2 207,31		m2		
1.3 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	2 207,31		m2		
1.4 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm	2 207,31		m2		
1.5 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	2 207,31	2	m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Nawierzchnia					
2 Pobocza					
2.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 631*2*075	946,5		m2		
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	946,5		m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Pobocza					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Razem Kosztorys Inwestorski					Wartość kosztorysu netto: