

Kosztorys

Kosztorys Ofertowy

Budowa: **Remont**

Obiekt lub rodzaj robót: **Droga/Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Mikołajewice**

Inwestor: **Gmina Warta**

Jednostka opracowująca kosztorys:

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2021-05-10

Kosztorys opracowany przez:
Mirosław Frontczak

.....

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. Jedn.	Wartość z narzutami
Kosztorys Ofertowy					
1 Nawierzchnia					
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,329		km		
1.2 KNNRS 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI walec wibracyjny	1 184,50		m2		
1.3 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	1 184,50		m2		
1.4 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm	1 184,50		m2		
1.5 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	1 184,50	2	m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Nawierzchnia					
2 Pobocza					
2.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 329*2*075	694,5		m2		
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm	694,5		m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Pobocza					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Razem Kosztorys Ofertowy					
Wartość kosztorysu netto:					