

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w m. Rossoszyca						
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
BRANŻA DROGOWA						
I Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem elementów osnowy geodezyjnej oraz inwentaryzacją powykonawczą	km	0,700		
2	D-01.02.04	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. śr. 4 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m ²	134,600		
3	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy (śr. gr. 6 cm)	m ²	134,600		
4	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy (śr. gr. 10 cm)	m ²	1132,850		
5	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy (śr. gr. 4 cm)	m ²	1080,000		
II Roboty ziemne						
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m ³ w gr. kat. I - III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	1128,452		
7	D-02.03.01	Wykonanie (formowanie) nasypu z przygotowaniem podłoża wraz z zagęszczeniem z gruntu Wykonawcy	m ³	28,000		
III Konstrukcja jezdni i pobocza						
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	3353,400		
9	D-04.05.02	Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C _{1,52} ≤ 4,0 MPa gł. 24 cm	m ²	2797,500		
10	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C ₉₀₃ - grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2762,500		
11	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa	m ²	2762,500		
12	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	2678,480		
13	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	2678,480		
14	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	2657,450		
15	D-06.03.01A	Nawierzchnia z kruszywa łamanego C ₉₀₃ stabilizowanej mechanicznie o gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm - pobocze	m ²	732,750		
IV Konstrukcja zjazdów i terenu utwardzonego						
16	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	269,060		
17	D-04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C ₉₀₃ - grubość w-wy po zagęszczeniu gr. 20 cm – nawierzchnia zjazdów tłuczniowych	m ²	52,740		
18	D-04.05.02	Mieszanka stabilizowana cementem C _{1,52} ≤ 4,0 MPa gr. 15 cm	m ²	216,320		
19	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C ₉₀₃ - grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	216,320		
20	D-05.03.05A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor gr. 8 cm na podsypce c-p gr. 3 cm	m ²	216,320		
V Elementy betonowe						
21	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	11,500		
22	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	191,500		
23	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	163,000		

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w m. Rossoszyca						
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
VI Zielen						
24	D-10.10.01	Oczyszczenie i odmulenie rowów	mb	670,000		
VII Przepusty						
25	D-11.01.01	Remont przepustów DN300 pod zjazdami ze ściankami czołowymi	m	55,500		
26	D-11.01.01	Ścianki czołowe przepustów DN300	szt.	16,000		
27	D-11.01.01	Remont przepustu DN400 pod jezdnią ze ściankami czołowymi	m	8,800		
28	D-11.01.01	Ścianki czołowe przepustów DN400	szt.	2,000		
VIII Zjazd na drogę wojewódzką						
29	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	36,500		
30	D-04.05.02	Mieszanka stabilizowana cementem C _{1,52} ≤ 4,0 MPa gr. 15 cm	m ²	36,500		
31	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C ₉₀₃ - grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	36,500		
32	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa	m ²	36,500		
33	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 16 W 50/70 - gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	35,500		
34	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	35,500		
35	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	34,500		
36	D-06.03.01A	Nawierzchnia z kruszywa łamanego C ₉₀₃ stabilizowanej mechanicznie o gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm - pobocze	m ²	9,500		
37	D-11.01.01	Remont przepustu DN600 pod jezdnią z brukowaniem wlotu i wylotu	m	13,360		
IX Inne						
38	D-07.02.01	Docelowa organizacja ruchu wraz z barierami U-11a	kpl.	1,000		
					RAZEM NETTO	
					VAT 23%	
					OGÓŁEM BRUTTO	