

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w m. Rossoszyca						
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
<b>BRANŻA DROGOWA</b>						
<b>I Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem elementów osnowy geodezyjnej oraz inwentaryzacją powykonawczą	km	0,700		
2	D-01.02.04	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. śr. 4 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	134,600		
3	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy (śr. gr. 6 cm)	m <sup>2</sup>	134,600		
4	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy (śr. gr. 10 cm)	m <sup>2</sup>	1132,850		
5	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy (śr. gr. 4 cm)	m <sup>2</sup>	1080,000		
<b>II Roboty ziemne</b>						
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m <sup>3</sup> w gr. kat. I - III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy	m <sup>3</sup>	1128,452		
7	D-02.03.01	Wykonanie (formowanie) nasypu z przygotowaniem podłoża wraz z zagęszczeniem z gruntu Wykonawcy	m <sup>3</sup>	28,000		
<b>III Konstrukcja jezdni i pobocza</b>						
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	3353,400		
9	D-04.05.02	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C <sub>1,5/2</sub> ≤ 4,0 MPa gł. 24 cm	m <sup>2</sup>	2797,500		
10	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>90/3</sub> - grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	2762,500		
11	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa	m <sup>2</sup>	2762,500		
12	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m <sup>2</sup>	2678,480		
13	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	2678,480		
14	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m <sup>2</sup>	2657,450		
15	D-06.03.01A	Nawierzchnia z kruszywa łamanego C <sub>90/3</sub> stabilizowanej mechanicznie o gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm - pobocze	m <sup>2</sup>	732,750		
<b>IV Konstrukcja zjazdów i terenu utwardzonego</b>						
16	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	269,060		
17	D-04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>90/3</sub> - grubość w-wy po zagęszczeniu gr. 20 cm – nawierzchnia zjazdów tłuczniowych	m <sup>2</sup>	52,740		
18	D-04.05.02	Mieszanka stabilizowana cementem C <sub>1,5/2</sub> ≤ 4,0 MPa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	216,320		
19	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>90/3</sub> - grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	216,320		
20	D-05.03.05A	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor gr. 8 cm na podsypce c-p gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	216,320		
<b>V Elementy betonowe</b>						
21	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	11,500		
22	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	191,500		
23	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm wraz z ławą betonową C12/15	mb	163,000		



**Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w m. Rossoszyca**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
<b>VI Zielen</b>						
24	D-10.10.01	Oczyszczenie i odmulenie rowów	mb	670,000		
<b>VII Przepusty</b>						
25	D-11.01.01	Remont przepustów DN300 pod zjazdami ze ściankami czołowymi	m	55,500		
26	D-11.01.01	Ścianki czołowe przepustów DN300	szt.	16,000		
27	D-11.01.01	Remont przepustu DN400 pod jezdnią ze ściankami czołowymi	m	8,800		
28	D-11.01.01	Ścianki czołowe przepustów DN400	szt.	2,000		
<b>VIII Zjazd na drogę wojewódzką</b>						
29	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	36,500		
30	D-04.05.02	Mieszanka stabilizowana cementem C <sub>1,5/2</sub> ≤ 4,0 MPa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	36,500		
31	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>90/3</sub> - grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	36,500		
32	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa	m <sup>2</sup>	36,500		
33	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 16 W 50/70 - gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	35,500		
34	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	35,500		
35	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	34,500		
36	D-06.03.01A	Nawierzchnia z kruszywa łamanego C <sub>90/3</sub> stabilizowanej mechanicznie o gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm - poboczce	m <sup>2</sup>	9,500		
37	D-11.01.01	Remont przepustu DN600 pod jezdnią z brukowaniem wlotu i wylotu	m	13,360		
<b>IX Inne</b>						
38	D-07.02.01	Wymiana istniejących barier U-11a	kpl.	1,000		
					<b>RAZEM NETTO</b>	
					<b>VAT 23%</b>	
					<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>	