



"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114451E W MIEJSCOWOŚCI WOLA MIŁKOWSKA-JUSTYNÓW						
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
B. DROGOWA						
I Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem elementów osnowy geodezyjnej oraz inwentaryzacją powykonawczą	km	1,00		
II Jezdnia dla G4						
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiemymi o poj. tyżki do 0,4 m ³ w gr. kat.I - III z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy - koryta pod zjazdy, koryto pod pobocza, koryto pod drogi wewnętrzne	m ³	1014,09		
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne (pełna konstrukcja + poszerzenie)	m ²	1775,00		
4	D-04.05.01	Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C _{1,5/2,0} ≤ 4,0 Mpa gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm (stabilizacja na miejscu)	m ²	1775,00		
5	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 23 cm	m ²	1633,00		
6	D-04-03-01	Oczyszczenie mechaniczne i skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni po sfrezowaniu i podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 0,7 kg/ m ²	m ²	1633,00		
7	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1491,00		
8	D-04-03-01	Oczyszczenie mechaniczne i skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych 0,3 kg/m ²	m ²	1491,00		
9	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1420,00		
III Jezdnia dla G1						
10	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiemymi o poj. tyżki do 0,4 m ³ w gr. kat.I - III z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy - koryta pod zjazdy, koryto pod pobocza, koryto pod drogi wewnętrzne	m ³	792,62		
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne (pełna konstrukcja + poszerzenie)	m ²	3025,66		
12	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm	m ²	3025,66		
13	D-04-03-01	Oczyszczenie mechaniczne i skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni po sfrezowaniu i podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 0,7 kg/ m ²	m ²	3025,66		
14	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2767,86		
15	D-04-03-01	Oczyszczenie mechaniczne i skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych 0,3 kg/m ²	m ²	2767,86		
16	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	2638,96		
IV Roboty wykończeniowe						
17	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne -zjazdy	m ²	93,54		
18	D-04.04.02	Nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 gr 20 cm na zjazdach	m ²	93,54		
19	D-06.03.01A	Wykonanie poboczny o z KŁSM o szer. 0,75 m i grubości 15 cm	m ²	1463,00		
20	kalkulacja własna	Wycinka drzew wraz z karczowaniem o śr 20-120 i wywozem dłużyc na składowisko Zamawiającego oraz uprzatnieniem i wywozem pozostałej części na składowisko Wykonawcy	szt.	1,00		
21	kalkulacja własna	Nasadenia drzew	szt.	1,00		
RAZEM NETTO						
VAT 23%						
OGÓLEM BRUTTO						