

Kosztorys

Proboszczowice - Ustków

Budowa: **Proboszczowice - Ustków**

Obiekt lub rodzaj robót: **Droga/roboty drogowe**

Lokalizacja: **Proboszczowice- Ustków**

Inwestor: **Gmina Warta, Rynek Wł. St. Reymonta 1, 98-29 Warta**

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż. Wiesław Olczyk**

Data opracowania:
2022-04-12

Kosztorys opracowany przez:
Wiesław Olczyk

.....

Kosztorys inwestorski

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | J.m. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|---|----------------|-------|--------|------------------------|------------------|
| Proboszczowice - Ustków | | | | | |
| 1 Roboty geodezyjne | | | | | |
| 1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | | 5,5 | | |
| 2 odcinek od 0 + 000 do 0 + 911 | | | | | |
| 2.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | m ² | | 7 288 | | |
| 2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm | m ² | 0,5 | 7 288 | | |
| 2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - uzupełnienie poboczy | m ² | 3 | 911 | | |
| 2.4 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3`cm | m ² | | 6 377 | | |
| 2.5 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy | m ² | 2 | 6 377 | | |
| 3 Odcinek od 0 + 911 do 5 + 500 | | | | | |
| 3.1 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10`cm - pobocza | m ² | | 4 539 | | |
| 3.2 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5`cm głębokości - pobocza | m ² | 3 | 4 539 | | |
| 3.3 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m ² | | 38 150 | | |
| 3.4 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3`cm | m ² | | 38 150 | | |
| 3.5 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy | m ² | 2 | 38 150 | | |
| 4 Roboty porządkowe | | | | | |
| 4.1 KNR 201/108/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości | ha | | 0,2 | | |
| 4.2 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2`km, gałęzie | mp | | 20 | | |
| 5 Nasypy | | | | | |
| 5.1 KNR 201/123/1 Przygotowanie podłoża pod nasypy, zaoranie pługiem ciągnikowym | m ² | | 7 178 | | |
| 5.2 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m ³ | | 720 | | |
| 6 Linie | | | | | |
| 6.1 KNR 231/706/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie | m ² | | 275 | | |
| 6.2 KNR 231/706/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie | m ² | | 20 | | |