

Warta, 13.06.2022 r.

Gmina Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
98-290 Warta

WOA.271.12.2022.Zp

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 Pzp.), ogłoszonego BZP, Platformie Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 02.06.2022 roku na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej Proboszczowice – Ustków o długości 5,5 km, szerokości jezdni 7 m.

W związku z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pyt. 1. Dotyczy Umowy § 6 Wynagrodzenie Wnosimy o zmianę zapisów w umowie odnośnie formy wynagrodzenia. Zgodnie z SWZ pkt. 20 Opis sposobu obliczenia ceny ppkt 20.4 „Cena jest kosztorysowa, wyliczona na podstawie kosztorysu stanowiącego załącznik 12 do SWZ”. W § 6 Umowy widnieją zapis, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Prosimy o korektę wzoru umowy.

Odp. pyt. 1. Zamawiający dokonuje korekty załącznika nr 11 do SWZ – wzór umowy i karta gwarancyjna poprzez wprowadzenie w § 6 zapisu wynagrodzenie kosztorysowe. Wykreśla się zapis wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z powyższym § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: *„Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z istotnymi warunkami zamówienia oraz wybraną ofertą będzie wynagrodzenie kosztorysowe”*.

Pyt. 2. Ad. Kosztorysu inwestorskiego poz. 2.2 grubość podbudowy 7,5 cm, według opisu technicznego pkt. 2.3 grubość podbudowy 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. pyt. 2. Przyjmujemy warstwę z kosztorysu czyli 7,5 cm.

Pyt. 3. Ad. Kosztorysu inwestorskiego poz. 2.3 grubość podbudowy na poboczach 15 cm, według opisu technicznego pkt. 2.3 grubość podbudowy 11 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. pyt. 3. Przyjmujemy grubość jak w kosztorysie.

Pyt.4. Ad. Kosztorysu inwestorskiego poz. 3.1 i 3.2 grubość koryta 25 cm według opisu technicznego pkt. 2.3 koryto winno być 35 cm: podbudowa grubości 20 cm oraz w-wa odsączająca grubości 15 cm – brak tych pozycji w kosztorysie . Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.

Odp. pyt. 4 Przyjmujemy tak jak w kosztorysie tylko pozycję koryta grubości 25 cm.

Pyt 5. Ad. Kosztorysu inwestorskiego poz. 5.1 i 5.2 prosimy o wyjaśnienie – czy to są nasypy czy może warstwa odsączająca? Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. pyt. 5. Jest to nasyp.

Pyt. 6. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przedmiotowego zadania.

Odp. pyt. 6. Kategoria drogi – dojazdowa.

Pyt. 7. SST D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi podaje wymagania dla mieszanek mineralno-bitumicznych stosowanych na warstwy wyrównawcza. Przekroje charakterystyczny A-A podaje wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W. Kosztorys Ofertowy i Opis Techniczny nie przewidują zastosowania w/w warstwy. Prosimy o ujednoczenie zapisów i wyjaśnienie czy w przypadku przedmiotowego zadania należy zastosować warstwę wiążącą i wyrównawczą.

Odp. pyt. 7. Przy obliczaniu ceny należy brać pod uwagę zapisy kosztorysowe.

Pyt. 8. W związku z brakiem spójności przedmiarów z Dokumentacją techniczną oraz opisu z rysunkami zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przeprowadzenie korekty przedmiarów pod kątem ilości oraz zakresów robót wchodzących w skład wykonania zadania.

Odp. pyt. 8. Przy obliczaniu ceny należy brać pod uwagę zapisy kosztorysowe.

Pyt. 9. Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów

Odp. pyt. 9. Przy obliczaniu ceny należy brać pod uwagę zapisy kosztorysowe.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert zostaje zmieniony z 20.06.2022 r. do godz. 11:00 na 22.06.2022 r. do godz. 11:00. Ulega zmianie również termin otwarcia ofert z 20.06.2022 r. godz. 12:00 na 22.06.2022 r. godz. 12:00. Zmienia się termin związania ofertą z do 19.07.2022 r. na do 21.07.2022 r.

Zastępca Burmistrza Warty

/-/ Mariusz Lewandowski