

Poprawiony kosztorys !!

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
KOSZTORYS NAKŁADCZY PROBOSZCZOWICE - USTKÓW					
1 Roboty geodezyjne					
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	5,5		km		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Roboty geodezyjne					
2 Odcinek 0+000 do 911					
2.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	7 288		m2		
2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	7 288	0,5	m2		
2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - uzupełnienie poboczy	911	3	m2		
2.4 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	6 377		m2		
2.5 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm	6 377		m2		
2.6 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	6 377	2	m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Odcinek 0+000 do 911					
3 Odcinek 0+911 do 5+500					
3.1 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10 cm	13 767		m2		
3.2 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości	13 767		m2		
3.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	13 767		m2		
3.4 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	32 123		m2		
3.5 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm	32 123		m2		
3.6 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	32 123	2	m2		
3.7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - pobocza	4 589	3	m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Odcinek 0+911 do 5+500					
4 Roboty porządkowe					
4.1 KNR 201/108/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości	0,2		ha		
4.2 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie	20		mp		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Roboty porządkowe					
5 Nasypy					
5.1 KNR 201/123/1 Przygotowanie podłoża pod nasypy, zaoranie pługiem ciągnikowym	7 178		m2		
5.2 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	720		m3		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Nasypy					

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
6 Oznakowanie					
6.1 KNR 231/706/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	275		m2		
6.2 KNR 231/706/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie	20		m2		
Podsumowanie elementu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Ogółem Oznakowanie					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Razem KOSZTORYS NAKŁADCZY PROBOSZCZOWICE - USTKÓW					
Wartość kosztorysu netto:					