

## Kosztorys

| Opis pozycji<br>podstawy nakładów   | Ilość     | Krot. | J.m. | Wyliczona<br>wart. jedn. | Wartość z<br>narzutami |
|---|-----------|-------|------|--------------------------|------------------------|
| <b>KOSZTORYS NAKLADCZY PIERZCHNIA GÓRA - LASEK</b>  |           |       |      |                          |                        |
| <b>1 Roboty geodezyjne</b>  |           |       |      |                          |                        |
| 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym   | 5,5       |       | km   |                          |                        |
| <b>2 Odcinek 0+000 do 911</b>   |           |       |      |                          |                        |
| 2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 4346,0 mb x 5,0 m   | 21 730    |       | m2   |                          |                        |
| 2.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm   | 18 253    |       | m2   |                          |                        |
| 2.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm - uzupełnienie poboczy 0,5 x 4346,0 m x 2   | 4 346     |       | m2   |                          |                        |
| 2.4 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 5500 m x 4,20 m  | 23 100    |       | m2   |                          |                        |
| <b>3 Nawierzchnia droga</b>   |           |       |      |                          |                        |
| 3.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3' cm  | 17 384    |       | m2   |                          |                        |
| 3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy  | 17 384    | 3     | m2   |                          |                        |
| <b>4 Podbudowa - pobocze od km 4+346 do 5+500</b>   |           |       |      |                          |                        |
| 4.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10' cm   | 1 154     |       | m2   |                          |                        |
| 4.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm  | 1 154     |       | m2   |                          |                        |
| <b>5 Nawierzchnia od km 4+346 do km 5+500</b>   |           |       |      |                          |                        |
| 5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie  | 346,2     |       | t    |                          |                        |
| 5.2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  | 4 616     |       | m2   |                          |                        |
| 5.3 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)   | 4 616,000 |       | m2   |                          |                        |
| 5.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3' cm  | 4 616     |       | m2   |                          |                        |
| 5.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy  | 4 616     | 2     | m2   |                          |                        |
| <b>6 Rowy</b>   |           |       |      |                          |                        |
| 6.1 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebniymi na odkład, koparka 0,40' m3 na odkład, grunt kategorii I-II - 3 300,0 mb x 1,5 m3 x 2 | 9 900     |       | m3   |                          |                        |
| <b>Podsumowanie kosztorysu</b>  |           |       |      |                          | <b>Razem</b>           |
| Koszty bezpośrednie   |           |       |      |                          |                        |
| <b>Razem KOSZTORYS NAKLADCZY PIERZCHNIA GÓRA - LASEK</b>  |           |       |      |                          |                        |
| <b>Wartość kosztorysu netto:</b>  |           |       |      |                          |                        |