



**"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114451E W MIEJSCOWOŚCI WOLA MIŁKOWSKA-JUSTYNÓW"**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>JEZDNIA - KONSTRUKCJA G4</b>				
I	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem elementów osnowy geodezyjnej oraz inwentaryzacją powykonawczą	km	0,245
II	<b>Jezdnia</b>			
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,4 m <sup>3</sup> w gr. kat. I - III z transp. urobku samochod. samowładowymi na składowisko Wykonawcy - koryta pod zjazdy, koryta pod pobocza, koryta pod drogi wewnętrzne	m <sup>3</sup>	700,59
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne (pełna konstrukcja + poszerzenie)	m <sup>2</sup>	1225,00
4	D-04.05.01	Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C <sub>1,52,0</sub> ≤ 4.0 Mpa gr. w-wy po zagęszczeniu 30 cm (stabilizacja na miejscu)	m <sup>2</sup>	1225,00
5	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 23 cm	m <sup>2</sup>	1127,00
6	D-04-03-01	Oczyszczenie mechaniczne i skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni po sfrezowaniu i podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 0,7 kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1127,00
7	D-05.03.05B	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	1029,00
8	D-04-03-01	Oczyszczenie mechaniczne i skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych bitumicznych 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1029,00
9	D-05.03.05A	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR1 - gr. w-wy po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	980,00
III	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne -zjazdy	m <sup>2</sup>	11,69
11	D-04.04.02	Nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 gr 20 cm na zjazdach	m <sup>2</sup>	11,69
12	D-06.03.01A	Wykonanie poboczy o z KŁSM o szer. 0,75 m i grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	367,50
13	kalkulacja własna	Wycinka drzew wraz z karczowaniem o śr 20-120 i wywozem dłużyc na składowisko Zamawiającego oraz uprzatnieniem i wywozem pozostałej części na składowisko Wykonawcy	szt.	1,00
14	kalkulacja własna	Nasadenia drzew	szt.	1,00