

Kosztorys

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Budowa: **MOGILNO**

Obiekt lub rodzaj robót: **DROGA/ROBOTY DROGOWE**

Lokalizacja: **ROŹDŻAŁY DZIAŁK NR 275**

Inwestor: **GMINA WARTA**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:

2023-02-01

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
KOSZTORYS NAKŁADCZY					
1 Roboty geodezyjne					
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,856		km		
2 Podbudowa					
2.1 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm	4 314,3		m2		
2.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości	4 314,3		m2		
2.3 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 5500 m x 4,20 m	4 314,3		m2		
3 Nawierzchnia droga					
3.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3`cm	4 314		m2		
3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy	4 314	3	m2		
4 Podbudowa - pobocze					
4.1 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm	856		m2		
4.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości	856	7	m2		
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Koszty bezpośrednie					
Razem KOSZTORYS NAKŁADCZY					
Wartość kosztorysu netto:					