

# Kosztorys

## Kosztorys nakładczy

Budowa: Remont

Obiekt lub rodzaj robót: Droga/Roboty drogowe

Lokalizacja: ul. Leśna i część ul. Południowej w Rossoszycy

Inwestor: Gmina Warta

Jednostka opracowująca kosztorys: Wiesław Olczyk

Data opracowania:  
2024-10-02

Kosztorys opracowany przez:  
Wiesław Olczyk

.....

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>Kosztorys nakładczy</b>			
<b>1 Nawierzchnia</b>			
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	1,096		km
1.2 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 1096 x 4,0 = 4 384,0 m2	4 384		m2
1.3 KNNRS 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm - 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384		m2
1.4 KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona 1096 x 4 = 4 384,0 m2 4 384 Ogółem: 4 384,000	4 384,000		m2
1.5 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1096 x 4 = 4 384,0 m2 4 384 Ogółem 4 384,000000	4 384,000		m2
1.6 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ściernalna o grubości 3-cm - 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384		m2
1.7 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy - 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384	3	m2
<b>2 Pobocza</b>			
2.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	1 096		m2
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm	1 096		m2
2.3			

## Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wartość
<b>Kosztorys nakładczy</b>				
<b>1 Nawierzchnia</b>				
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	1,096		km	
1.2 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 1096 x 4,0 = 4 384,0 m2	4 384		m2	
1.3 KNNRS 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm - 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384		m2	
1.4 KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384,000		m2	
1.5 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384,000		m2	
1.6 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ściernalna o grubości 3-cm - 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384		m2	
1.7 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy - 1096 x 4 = 4 384,0 m2	4 384	3	m2	
<b>2 Pobocza</b>				
2.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	1 096		m2	
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm	1 096		m2	
2.3				