

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Przedmiar robót				
1 Roboty geodezyjne				
1.1 KNR 201/119/3				
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		0,628		km
2 Podbudowa				
2.1 KNR 231/103/4				
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV - 5,0 m x 628,0 m = 3 140 m2		3 240		m2
2.2 KNR 231/114/7				
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm - 4,0 m x 628 m				
2 512				
= 2 512,000000				
Ogółem:		2 512,00		m2
2.3 KNR 231/114/8				
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości- 4,0 x 628 m				
2 512				
= 2 512,000000				
Ogółem:		2 512,00		m2
2.4 KNR 231/1004/7				
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 4,0 x 628 m				
2 512				
= 2 512,000000				
Ogółem:		2 512,00		m2
3 Nawierzchnia				
3.1 KNR 231/311/5				
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm - 4,0 x 628 m		2 512		m2
3.2 KNR 231/311/6				
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy 4,0 628 m		2 512	3	m2
4 Pobocza				
4.1 KNR 231/114/7				
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm - 628 mb x 1,0 m = 628 m2		628		m2
4.2 KNR 231/114/8				
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - 628 mb x 1,0 m = 628 m2		628	7	m2