PRZEDMIAR

Przedmiar

Budowa: **Przebudowa**
Obiekt lub rodzaj robót: **Droga/Roboty drogowe**
Lokalizacja: **Tomisławice-Retnice**
Inwestor: **Gmina Warta**
Jednostka opracowująca kosztorys: **Wiesław Olczyk**

Data opracowania:
2025-08-28

Kosztorys opracowany przez:
Wiesław Olczyk

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Przedmiar			
1 Roboty geodezyjne			
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	2,073		km
2 Nawierzchnia			
2.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 2073,0 x 3,5 = 7255,50 m2	7 225,50		m2
2.2 KNNRS 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 9˙cm - 7255,50 m2	7 225,5		m2
2.3 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm -	7 225,5		m2
2.4 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy	7 225,5	3	m2
3 Pobocza			
3.1 KNNRS 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	2 073		m2
3.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm	2 073	1,5	m2