

Warta, 09.09.2025 r.

Gmina Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
98-290 Warta

W-RIGPiZP.271.9.2025.Zp

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 Pzp.), ogłoszonego BZP, Platformie Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 03.09.2025 roku na wykonanie zadania pn. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta.

W związku z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Remont drogi w miejscowości Ustków gmina Warta dz. Nr ew. 260, 274

Pyt. 1. Przedmiar robót w pkt. 1.6 i 1.7 jest pobocze z kruszywa grubość 11 cm. Na przekrojach jest gr. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być grubość.

Odp. pyt. 1. Pkt 1.6 przedmiaru zakłada wykonanie nawierzchni gr. 10 cm, (nie jak w zapytaniu 11 cm) natomiast pkt 1.7 przewiduje pogrubienie o 1 cm tej nawierzchni. Do pkt 1.7. w przedmiarze przewidziano krotność 5 tzn. że nawierzchnia razem ma mieć 15 cm.

Pyt. 2. Przedmiar robót w pkt. 1.8 i 1.9 jest wykonanie w-wy ścieralnej grubość 4 cm. Na przekrojach i w części opisowej gr. 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. pyt. 2. Pkt 1.8, przedmiaru zakłada wykonanie nawierzchni gr. 3 cm, (nie 4 cm jak w zapytaniu) natomiast pkt 1.9 przewiduje pogrubienie o 1 cm tej nawierzchni. Do pkt 1.9. w przedmiarze przewidziano krotność 3 tzn. że nawierzchnia razem ma mieć 6 cm.

Pyt. 3. Przedmiar robót w pkt. 1.8 i 1.9 jest wykonanie w-wy ścieralnej, natomiast w opisie technicznym jest wykonanie w-wy wiążącej. Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być warstwa.

Odp. pyt. 3 Proszę przyjąć warstwę ścieralną o łącznej grubości 6 cm.

Pyt. 4. Prosimy o zamieszczenie w Przedmiarze robót skropienia nawierzchni.

Odp. pyt. 4. Uwzględniono i załączono nowy poprawiony przedmiar.

Remont drogi w miejscowości Rossoszycza – Lipiny w gminie Warta oraz w Rossoszycy oś Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sadowa i ul. Krótka

Pyt. 1. Przedmiar robót w pkt. 1.6 i 1.7 jest pobocze z kruszywa grubość 11 cm. Na przekrojach jest gr. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być grubość.

Odp. pyt. 1. Pkt 1.6 przedmiaru zakłada wykonanie nawierzchni gr. 10 cm, (nie jak w zapytaniu 11 cm) natomiast pkt 1.7 przewiduje pogrubienie o 1 cm tej nawierzchni. Do pkt 1.7. w przedmiarze przewidziano krotność 5 tzn. że nawierzchnia razem ma mieć 15 cm.

Pyt. 2. Przedmiar robót w pkt. 1.8 i 1.9 jest wykonanie w-wy ścieralnej grubość 4 cm. Na przekrojach i w części opisowej gr. 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. pyt. 2. Pkt 1.8, przedmiaru zakłada wykonanie nawierzchni gr. 3 cm, (nie 4 cm jak w zapytaniu) natomiast pkt 1.9 przewiduje pogrubienie o 1 cm tej nawierzchni. Do pkt 1.9. w przedmiarze przewidziano krotność 3 tzn. że nawierzchnia razem ma mieć 6 cm.

Pyt. 3. Przedmiar robót w pkt. 1.8 i 1.9 jest wykonanie w-wy ścieralnej, natomiast w opisie technicznym jest wykonanie w-wy wiążącej. Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być warstwa.

Odp. pyt. 3. Proszę przyjąć warstwę ścieralną o łącznej grubości 6 cm.

Pyt. 4. Przedmiar robót w pkt 1.8 i 1.9 podaje ilość robót – 5 241,00 m² a winno być 7 314,75 m². Prosimy o podanie właściwej ilości robót celem prawidłowej wyceny.

Odp. pyt. 4. Skorygowano i załączono nowy przedmiar.

Pyt. 5. Prosimy o zamieszczenie w Przedmiarze robót skropienia nawierzchni.

Odp. pyt.5. Uwzględniono i załączono nowy poprawiony przedmiar.

Remont drogi w miejscowości. Tomisławice-Retnice

Pyt. 1. Przedmiar robót w pkt.3.2 jest pobocze z kruszywa grubość 10 cm. Na przekrojach jest gr. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być grubość.

Odp. pyt. 1. Pozycja 3.2 w przedmiarze robót zawiera 15 cm.

Pyt. 2. Przedmiar robót w pkt.2.3 i 2.4 jest wykonanie w-wy ścieralnej grubość 4 cm. Na przekrojach i w części opisowej gr. 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. pyt. 2. Pozycja 2.3 i 2.4 w przedmiarze robót daje łącznie gr. nawierzchni 6 cm.

Pyt. 3 Przedmiar robót w pkt. 2.3 2.4 jest wykonanie w-wy ścieralnej, natomiast w opisie technicznym jest wykonanie w-wy wiążącej. Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być warstwa.

Odp. pyt. 3. Proszę przyjąć warstwę ścieralną o łącznej gr. 6 cm.

Pyt. 4. Prosimy o zamieszczenie w Przedmiarze robót skropienia nawierzchni.

Odp. pyt. 4. Uwzględniono i załączono nowy poprawiony przedmiar.

Burmistrza Warty
/-/ Krystian Krogulecki