

PRZEDMIAR

Przedmiar - poprawiony

Budowa: **Przebudowa**

Obiekt lub rodzaj robót: **Droga/Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Tomisławice-Retnice**

Inwestor: **Gmina Warta**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Wiesław Olczyk**

Data opracowania:
2025-09-09

Kosztorys opracowany przez:
Wiesław Olczyk

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Przedmiar - poprawiony				
1 Roboty geodezyjne				
1.1 KNR 201/119/3				
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		2,073		km
2 Nawierzchnia				
2.1 KNNRS 6/103/3 (2)				
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 2073,0 x 3,5 = 7255,50 m2		7 225,5		m2
2.2 KNNRS 6/113/5				
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 9 cm - 7255,50 m2		7 225,5		m2
2.3 KNNRS 6/1005/4				
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona		7 225,5		m2
2.4 KNNRS 6/1005/7				
Skropienie nawierzchni asfaltem		7 225,5		m2
2.5 KNR 231/310/5				
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm -		7 225,5		m2
2.6 KNR 231/310/6				
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy		7 225,5	3	m2
3 Pobocza				
3.1 KNNRS 6/103/3 (2)				
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny		2 073		m2
3.2 KNNR 6/113/5				
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm		2 073	1,5	m2