

Kosztorys

Przedmiar robót

Budowa: Łabędzie

Obiekt lub rodzaj robót: Zbiornik retencyjny/ zagospodarowanie terenu

Lokalizacja: Łabędzie, działka nr 281

Inwestor: Gmina Warta

Wartość kosztorysu: zł

Data opracowania:

2025-10-08

Kosztorys inwestorski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Przedmiar robót					
1	Element	ZBIORNIK WODNY					
1.1	KNR 231/1403/3	Oczyszczanie rowu z namotu, bez naruszania skarp, grubość namotu 30 cm	m		10		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,42	0,42000		
1.2	KNR 201/108/1	Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste	ha		0,18		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	472,73	472,73000		
		Sprzęt					
		Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g	54,5	54,50000		
1.3	KNR 201/110/1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce	m3		40		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	1,7477	1,74770		
		Sprzęt					
		Ciągnik kołowy 55 kW (75KM) (1)	m-g	0,54	0,54000		
		Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4,5 t	m-g	0,54	0,54000		
1.4	KNR 221/102/4	Oczyszczenie stawów i basenów z namulów, spycharkami- 866,60 X 0,50 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3		433,30		
		Robocizna					
		Ogrodnicy grupa I	r-g	0,398	0,38009		
		Sprzęt					
		Spycharka gąsienicowa 40kW/55 KM (1)	m-g	0,105	0,10500		
1.5	KNR 221/502/3	Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych, piaskowych, kategoria gruntu III, grubość warstwy 2 cm - półka R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2		523		
		Robocizna					
		Ogrodnicy grupa I	r-g	0,201	0,19196		
		Materiały					
		Piasek do betonów zwykłych	m3	0,024	0,02400		
		Woda	m3	0,003	0,00300		
		Sprzęt					
		Ciągnik kołowy (1)	m-g	0,0008	0,00080		
		Walec wibracyjny ciągniony	m-g	0,0008	0,00080		
1.6	KNR 221/502/5	Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych, piaskowych, kategoria gruntu III-IV, dodatek za dalszy 1 cm - półka R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2		523		
		Robocizna					
		Ogrodnicy grupa I	r-g	0,0492	0,84575		
		Materiały					
		Piasek do betonów zwykłych	m3	0,012	0,21600		
		Woda	m3	0,001	0,01800		
		Sprzęt					
		Ciągnik kołowy (1)	m-g	0,0004	0,00720		
		Walec wibracyjny ciągniony	m-g	0,0004	0,00720		
1.7	KNR 221/401/3	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu IV - półka R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2		523		
		Robocizna					
		Ogrodnicy grupa I	r-g	0,288	0,27504		
		Ogrodnicy grupa II	r-g	0,009	0,00860		
		Materiały					
		Nasiona traw	kg	0,02	0,02000		
1.8	KNR 221/402/3	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, bez nawożenia, kategoria gruntu IV półka R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2		362		
		Robocizna					
		Ogrodnicy grupa I	r-g	0,564	0,53862		
		Ogrodnicy grupa II	r-g	0,0128	0,01222		
		Materiały					
		Nasiona traw	kg	0,04	0,04000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.9	KNR 231/704/3	Bariery ochronne stalowe, 2-stronne, masa 28'kg/m - wzdłuż drogi prostopadle do wylotu przepustu	m		10		
		Robocizna					
		Monter grupa II	r-g	0,8505	0,85050		
		Robotnicy grupa II	r-g	1,701	1,70100		
		Materiały					
		Bariery drogowe stalowe dwustronne (1' m = 28' kg)	t	0,028	0,02800		
		Gruz	m3	0,0683	0,06830		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	0,5			