

Warta, 23.10.2025 r.

Gmina Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
98-290 Warta

W-RIGPiZP.271.15.2025.Zp

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 Pzp.), ogłoszonego BZP, Platformie Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 08.10.2025 roku na wykonanie zadania pn. Remont ul. Targowej w Warcie wraz z remontem kanalizacji deszczowej.

W związku z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pyt. 1. Element - remont ulicy Targowej

- a. W opisie technicznym podano grubość nawierzchni 5 cm a w przedmiarze 4 cm.
Prosimy o wskazanie, prawidłowej wielkości.
- b. W opisie technicznym podano głębokość frezowania 5 cm a w przedmiarze 4 cm.
Prosimy o wskazanie prawidłowej wielkości.
- c. Brak skropienia emulsją po wyrównaniu podbudowy.
- d. Prosimy o załączenie STWiORB.

Odp. pyt. 1.

- a. W poz. 1.6 kosztorysu podano grubość nawierzchni 3 cm natomiast w poz. 1.7 podano zwiększenie grubości o 1 cm - krotność 2 cm co daje razem 5 cm i tak należy przyjąć do oferty.
- b. W kosztorysie jest przyjęta krotność 1,25 co daje $1,25 \times 4 \text{ cm} = 5,00 \text{ cm}$ i tak należy przyjąć do oferty.
- c. Skorygowano przedmiar w poz. 1.4.
- d. Dołączono specyfikację.

Pyt. 2. Element - wykonanie dodatkowego kanału deszczowego f300

- a. Czy górna warstwę podbudowy grubości 8 cm należy wykonać z pospółki?
- b. Czy odtworzenie nawierzchni należy wykonać 4 cm warstwy wiążącej plus 4 cm warstwy ścieralnej?
- c. Brak skropienia emulsją asfaltową podbudowy i warstwy wiążącej.
- d. Prosimy o załączeniu przekrojów konstrukcyjnych i STWiORB.

Odp. pyt. 2.

- a. Górną warstwę gr. 8 cm. należy wykonać z kruszywa łamanego 0-31 - skorygowano przedmiar w poz. 2.15 i 3.18.
- b. Warstwa wiążąca 6 cm (poz. 2.16 i 2.17) warstwa ścieralna 5 cm (poz. 2.18 i 2.19).
- c. Skorygowano przedmiar w poz. 1.4.
- d. Dołączono specyfikację i przekrój.

Pyt. 3. Element -wymiana kanalizacji deszczowej betonowej na PP fi300

Odp. pyt. 3.

- a. Górną warstwę gr. 8 cm należy wykonać z kruszywa łamanego 0-31 - skorygowano przedmiar w poz. 2.15 i 3.18.
- b. W kosztorysie jest przyjęta krotność 1,25 co daje $1,25 \times 4 \text{ cm} = 5,00 \text{ cm}$ i tak należy przyjąć do oferty.
- c. Skorygowano przedmiar w poz. 1.4.
- d. Dołączono specyfikację i przekrój.

W załączeniu do wyjaśnień STWiORB, przekrój konstrukcyjny i nowy załącznik nr 13 – Przedmiar i kosztorys nakładczy.

Informujemy również, że uległ zmianie termin składania ofert z 23.10.2025 r. do godz. 11:00 na 27.10.2025 r. do godz. 11:00. Jednocześnie uległ zmianie termin otwarcia ofert z 23.10.2025 r. godz. 11:00 na 27.10.2025 r. godz. 11:30 oraz termin związania ofertą z 21.11.2025 r. na 25.11.2025 r.

Burmistrza Warty
/-/ Krystian Krogulecki